

Θέση: ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ

Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-14	1	ΟΔΟ 1310 100,00%	m	8500	0,65	5.525,00	
2	Ισοπέδωση με διαμορφωτήρα	NET ΟΔΟ ΝΑ14.1	2	ΟΔΟ 1140 100,00%	m2	31850	0,198	6.306,30	
3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-2	3	ΟΔΟ 1123.Α 100,00%	m3	220	13,43 * (0,7+12,73)	2.954,60	
4	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-3.3	4	ΟΔΟ 1133.Α 100,00%	m3	220	20,93 * (8,2+12,73)	4.604,60	
5	Προμήθεια δανείων. Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-18.3	5	ΟΔΟ 1510 100,00%	m3	440	18,73 * (6+12,73)	8.241,20	
6	Κατασκευή επιχωμάτων.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-20	6	ΟΔΟ 1530 100,00%	m3	440	1,05	462,00	
Αθροισμα								28.093,70	28.093,70
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-1	7	ΟΔΟ 2151 100,00%	m3	70	16,73 * (4+12,73)	1.171,10	
2	Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών έργων. Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-4.2	8	ΥΔΡ 6068 100,00%	m3	31	24,23 * (11,5+12,73)	751,13	
3	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30. Κατασκευή κιβωτίσιδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30.	NET ΟΔΟ ΝΒ-29.4.2	9	ΟΔΟ 2551 100,00%	m3	24	144	3.456,00	
4	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-30.2	10	ΟΔΟ 2612 100,00%	Kg	620	1,15	713,00	
5	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-30.3	11	ΥΔΡ 7018 100,00%	Kg	200	1,15	230,00	
6	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916. Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	NET ΥΔΡ-Α 12.1.1.6	12	ΥΔΡ 6551.6 100,00%	m	8	103	824,00	
Αθροισμα								7.145,23	7.145,23
3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ									
1	Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).	NET ΟΔΟ-ΜΕ Γ-2.2	13	ΟΔΟ 3211.Β 100,00%	m2	31850	2,47 * (1,2+1,27)	78.669,50	
Αθροισμα								78.669,50	78.669,50
Σε Μεταφορά :								0,00	113.908,43

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
Από Μεταφορά :								0,00	113.908,43
4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
1	Ασφαλτική προεπάλειψη.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-3	14	ΟΔΟ 4110	100,00%	m2	14300	1,2	17.160,00
2	Ασφαλτικές στρώσεις	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-	15	ΟΔΟ 4521.B.1	100,00%	m2	14300	8,34 *	119.262,00
								136.422,00	136.422,00
5. ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ									
1	Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων. Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Ε-9.3	16	ΟΙΚ 6541	100,00%	Τεμ.	15	34,5	517,50
2	Στύλοι πινακίδων. Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2").	NET ΟΔΟ-ΜΕ Ε-10.1	17	ΟΔΟ 2653	100,00%	Τεμ.	8	31,1	248,80
								766,30	766,30

Εργασίες Προϋπολογισμού		251.096,73
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	45.197,41
Σύνολο :		296.294,14
Αιπρόβλεπτα (%)	15,00%	44.444,12
Σύνολο :		340.738,26
Απολογιστικά {Δαπάνη ΑΕΚΚ και Αρχαιολογίας (αμοιβή εργάτη + εξοπλισμός)}		9.000,00
Ε.Ο. Απολογιστικών	18,00%	1.620,00
Σύνολο Απολογιστικών		10.620,00
Σύνολο :		351.358,26
Ποσό για αναθεωρήσεις		11.544,97
Σύνολο :		362.903,23
Φ.Π.Α. (24%)		87.096,77
Γενικό Σύνολο :		450.000,00

Για την ANKO A.E A.O.T.A.
Ο Μελετητής

ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ Γ. ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΕΕ Α.Μ. 108739

Φλώρινα 22/07/2024
Ο Προϊστάμενος Τ.Ω.Ε.Μ.
Δ.Τ.Υ.Π.Ε. Φλώρινας

Ελέγχθηκε

Ο Δ/ντής
Δ.Τ.Υ.Π.Ε. Φλώρινας



Πάντελης Πηλείδης
Πολιτικός Μηχανικός


Αναστασία Κυριακούλη
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε


Κων/νος Μουρατίδης
Πολιτικός Μηχανικός

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΡΕΣΠΕΣ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΝΙ-ΣΤΑΡΙΟΥ



Θέση: ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ

Προϋπολογισμός Μελέτης

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Είδη Εργασιών	Δαπάνη (€)
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	28.093,70
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	7.145,23
3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	78.669,50
4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	136.422,00
5. ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ	766,30

Εργασίες Προϋπολογισμού		251.096,73
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	45.197,41
Σύνολο :		296.294,14
Απρόβλεπτα (%)	15,00%	44.444,12
Σύνολο :		340.738,26
Απολογιστικά {Δαπάνη ΑΕΚΚ και Αρχαιολογίας (αμοιβή εργάτη + εξοπλισμός)}		9.000,00
Ε.Ο. Απολογιστικών	18,00%	1.620,00
Σύνολο Απολογιστικών		10.620,00
Σύνολο :		351.358,26
Ποσό για αναθεωρήσεις		11.544,97
Σύνολο :		362.903,23
Φ.Π.Α. (24%)		87.096,77
Γενικό Σύνολο :		450.000,00


Για την ANKO Α.Ε Α.Ο.Τ.Α.


ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ Γ. ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΣΕ Α.Μ. 108739


Ελέγχθηκε

Φλώρινα 22/07/2024
Ο Προϊστάμενος Τ.Ω.Ε.Μ.


Ο Δ/ντής
Δ.Τ.Υ.Π.Ε. Φλώρινας


Αναστασία Κυριακούλη
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε


Κων/νος Μουρατίδης
Πολιτικός Μηχανικός


Παντελής Πηλείδης
Πολιτικός Μηχανικός



ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΡΕΣΠΩΝ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

ΜΠΑ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΚΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Περιγραφή Εργασίας	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μέτρ.	Ποσότητες
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					
1	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος.	001	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-14	m	8500
2	Ισοπέδωση με διαμορφωτήρα	002	NET ΟΔΟ ΝΑ14.1	m2	31850
3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.	003	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-2	m3	220
4	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών.	004	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-3.3	m3	220
5	Προμήθεια δανείων. Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4	005	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-18.3	m3	440
6	Κατασκευή επιχωμάτων.	006	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-20	m3	440
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ					
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m.	007	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-1	m3	70
2	Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών έργων. Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών.	008	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-4.2	m3	31
3	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30. Κατασκευή κιβωτίσειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30.	009	NET ΟΔΟ ΝΒ-29.4.2	m3	24
4	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C.	010	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-30.2	Kg	620
5	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C.	011	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-30.3	Kg	200
6	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916. Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	012	NET ΥΔΡ-Α 12.1.1.6	m	8
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ					
1	Βάση οδοστρώσας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).	013	NET ΟΔΟ-ΜΕ Γ-2.2	m2	31850
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ					
1	Ασφαλτική προεπάλειψη.	014	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-3	m2	14300
2	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.	015	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-8.1	m2	14300
ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ					
1	Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων. Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους.	016	NET ΟΔΟ-ΜΕ Ε-9.3	Τεμ.	15
2	Στύλοι πινακίδων. Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½").	017	NET ΟΔΟ-ΜΕ Ε-10.1	Τεμ.	8

Για την ANKO Α.Ε Α.Ο.Τ.Α.
Ο Μελετητής

ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ Γ. ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΕΕ Α.Μ. 108739

Φλώρινα 22/07/2024
Ο Προϊστάμενος Τ.Ω.Ε.Μ.
Δ.Τ.Υ.Π.Ε. Φλώρινας

Κων/νος Μουρατίδης
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δ.Τ.Υ.Π.Ε. Φλώρινας
Παναγιής Γηλειδής
Πολιτικός Μηχανικός

Αναστασία Κυριακούλη
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

